


Parametry navrženého osvětlení

Název	Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost	Index podání barev
Budova – Podlaží – 01 Sklad					
Normálová osvětlenost	145 lx	169 / 100 lx	196 lx	0,86 / 0,4	80
Budova – Podlaží – 02 Zázemí prodejny					
Normálová osvětlenost	512 lx	575 / 500 lx	656 lx	0,89 / 0,6	80
Budova – Podlaží – 03 Prodejna					
Prodejna – Normálová osvětlenost	320 lx	445 / 300 lx	545 lx	0,72 / 0,4	80
Pokladna – Normálová osvětlenost	539 lx	611 / 500 lx	673 lx	0,88 / 0,6	80
Činitel oslnění UGR	16,0	19,9	21,6 / 22,0		
Budova – Podlaží – 04 Chladírna					
Normálová osvětlenost	114 lx	118 / 100 lx	127 lx	0,96 / 0,4	80
Budova – Podlaží – 05 Chladírna					
Normálová osvětlenost	89 lx	101 / 100 lx	118 lx	0,88 / 0,4	80
Budova – Podlaží – 06 Technická místnost					
Normálová osvětlenost	235 lx	292 / 200 lx	360 lx	0,8 / 0,4	80



Poznámky:

- instalace v tech. místnosti a chladírnách na také stropěch bude uložena
- na povrchu v PH tuhých a ohebných chráničkách
- ostatní instalace bude uložena pod omítkou
- výška vypínačů osvětlení 1,2m nad podlahou
- výška zásuvek bude stanovena uživatelem, případně dodavatelem napojovaného zařízení

LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
M.Č.	NÁZEV
01	SKLAD
02	ZÁZEMÍ PRODEJNY
03	PRODEJNA
04	CHLADÍRNA
05	CHLADÍRNA
06	TECHNICKÁ MÍSTNOST

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN–C–S
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
DOPLŇKOVÁ OCHRANA DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM (žl.415.2)

<div><div>PMZ</div><div>PMZ PROJEKT, spol. s r. o. Libušská 313, 142 00 Praha 4 www.p mz.cz</div></div>		ČÍSLO PARÉ :
HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing P. Kroupa	ČÍSLO ZAKÁZKY	1142/300
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing D. Hajzler	DATUM	III. 2022
INVESTOR : VÚCHS Rapotín s.r.o., Výzkumníků 267, 78813 Rapotín	FORMÁT	4 A4
AKCE : VÚCHS Rapotín - prodejna masa a masných výrobků	STUPEŇ	JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT
DÍLČÍ PROJEKT :	MĚŘÍTKO	1:50
PROFESE : Elektroinstalace	ČÍSLO VÝKRESU	EL2
Elektroinstalace		